

## برآورد احجام ترمیم کاری مکتب جنت خیل ولسوالی نکه ولایت پکتیکا

پروژه ترمیمات سال 1402					اسم پروژه	
مکتب ابتدای جنت خیل ولسوالی نکه					موقعیت	
ترمیمات عمومی					نوعیت	
ECW-Reno/Paktika/WYFAO/014/2023					کود پروژه	
شماره	شرح و مشخصات اجناس Item Description & Specifications	واحد Unit	مقدار Quantity	قیمت فی واحد به افغانی Unit Cost ( AF )	قیمت مجموعی به افغانی Total Cost	ملاحظات
1	تهیه و انداختن کانکریت RCC سلب با سیخبندي، قالب بندی مخلوط 1:1.5:3 با امور ایجابی و متفرقه آن	Cum	2.00			
2	ترمیم نوش دروازه و کلکین از مصالح سمنی با مخلوط 1:3 با امور ایجابی آن	Sq.m	59.00			
3	سنگ کاری ازسنگ پارچه کوهی بامخلوط مصالح 1:4 باامور ایجابی	Cum	125.00			
4	قالب بندي، سیخبندي و انداختن آهن کانکریت RCC بیم از مخلوط 1:1.5:3 با سیخ 14 ملی 5 سیخ گزدمک با فاصله 17سانتی با امور ایجابی آن	Cum	32.00			
5	تهیه وانداختن کانکریت PCC با مخلوط 1:2:4 بالای بام با امورایجابی	Cum	60.48			
6	تهیه ونصب تخته تدریس از مصالح سمنی مخلوط 1:3 با امور ایجابی آن	Sq.m	17.50			
7	ساختن و نصب کلکین از چوب خار درجه اول معه آهن جامه چوکات کلکین 10*8سانتی وپله 4*8 سانی با امور ایجابی آن	Sq.m	22.00			
8	تهیه ونصب دروازه از پروفیل ۸در۴ سانی به ضخامت یک ملی چوکات آهن لارنک ۶*۶ سانی به ضخامت ۵ ملی و با کیفیت عالی با امور ایجابی آن	Sq.m	7.50			
9	ساختن و نصب دروازه از چوب خار درجه اول معه آهن جامه چوکات دروازه 10*8سانتی وپله 4*8 سانی معه قفل مغزی با کیفیت عالی با امور ایجابی آن	Sq.m	21.00			
10	تهیه ونصب گادر فلزی درجه اول به وزن 120کیلو گرام یا معادل آن بالای بام با امور ایجابی آن	m	310.00			
11	تهیه ونصب تی ایرن فلزی درجه اول به وزن ۷۰۰گرام بر فت یا معادل آن بالای بام با امور ایجابی آن	m	1115.00			
12	خشت گلدار چوکه درجه اول بالای بام با امور ایجابی آن	Sq.m	350.00			

13	نصب ایزوگام ایرانی با کیفیت عالی بالای بام با امور ایجابی ان	Sq.m	355.00		
14	پلستر کاری دیوار ها معه صفاکاری و شستوشو آن با مصالح سمنی مخلوط 1:3 با امور ایجابی	Sq.m	330.00		
15	تهیه و نصب شیشه تعمیراتی 4 ملی معه چفتی با امور ایجابی ان	Sq.m	25.00		
16	ساختن و نصب ناوه خسی از آهن چادر 24 گیچ به ضخامت با ابعاد 18 در 14 سانتی با امور ایجابی ان	m	30.00		
17	هنگاف سنگ کاری با مصالح سمنی مخلوط 1:3 با امور ایجابی آن	Sq.m	370.00		
18	رنگمالی روغنی تی ایرن ها ی فلزی دو قلمه و ضد زنگ نمودن آن با امور ایجابی ان	Sq.m	200.00		
19	پرکاری از خاک جغل دار معه کمپکشن با امور ایجابی آن	Cum	60.00		
20	رنگمالی روغنی گادر ها ی فلزی دو قلمه و ضد زنگ نمودن با امور ایجابی ان	Sq.m	250.00		
21	رنگمالی روغنی کلکین ها و دروازه سه قلمه با امور ایجابی ان	Sq.m	92.00		
22	انتقال خاک اضافی و پاک کاری تشناب ها فی متر مکعب با امور ایجابی ان	Cum	60.00		
23	رنگمالی تعمیر از رنگ 100 فیصد پلاستیکی سه قلمه معه پاک کاری و شستوشو دیوار با کیفیت عالی با امور ایجابی ان	Sq.m	550.00		
<b>مجموع قیمت تخمینی به افغانی</b>					
<b>ECW-Reno/Paktika/WYFAO/014/2023</b>					