

برآورد احجام کاری لیسه مرکزی ولسوالی زیروک ولایت پکتیکا

اسم پروژه					پروژه ترمیمات سال				
موقعیت					لیسه مرکزی ولسوالی زیروک				
نوعیت					ترمیمات عمومی				
ECW-Reno/Paktika/WYFAO/014/2023					Project Code				
شماره	شرح و مشخصات اجناس	Item Description & Specifications	واحد	Unit	مقدار	Quantity	قیمت فی واحد به افغانی Unit Cost (AF)	قیمت مجموعی به افغانی Total Cost	ملاحظات
1	تهیه و نصب کانکریت RCC با مخلوط 1:1.5:3 با امور ایجابی		Cum		2.00				
2	ترمیم نوش دروازه و کلکین از مخلوط 1:3 با امور ایجابی آن		Sq.m		177.00				
3	سنگ کاری تهداب از سنگ پارچه کوهی با مخلوط 1:4 با امور ایجابی		Cum		70.00				
4	خشت کاری پخته درجه اول با مخلوط 1:5 با امور ایجابی.		Cum		62.00				
5	تهیه و انداختن کانکریت PCC با مخلوط 1:2:4 با امور ایجابی		Cum		101.50				
6	ساختن و نصب دروازه های یک پله ای از چوب خار درجه اول معه آهن جامه چوکات دروازه 8*10 سانتی و پله 4*8 سانتی		Sq.m		42.00				
7	ساختن و نصب دروازه های دو پله ای از چوب خار درجه اول معه آهن جامه و قفل مغزی با کیفیت عالی چوکات دروازه 8*10 سانتی و پله 4*8 سانتی		Sq.m		20.00				
8	ساختن و نصب کلکین از چوب خار درجه اول معه آهن جامه چوکات کلکین 8*10 سانتی و پله 4*8 سانتی با امور ایجابی آن		Sq.m		68.00				
9	تهیه و نصب دروازه از پروفیل ۸ در ۴ سانتی به ضخامت یک ملی چوکات آهن لارنگ ۶*۶ سانتی به ضخامت ۵ ملی و با کیفیت عالی با امور ایجابی آن		Sq.m		10.00				
10	ساختن نصب تخته تدریسی از مخلوط 1:3 با امور ایجابی آن		Sq.m		40.00				
11	تهیه و نصب گادر فلزی 2.8 کیلو برفت درجه اعلی وطنی به ارتفاع 19 سانتی په عرض 8 سانتی آن بالای بام معه ولدینگ کاری دوطرف گادر بالای دیوار توسط سیخ 10 ملی با امور ایجابی آن		m		536.00				
12	تهیه و نصب تی ایرن فلزی به وزن ۷۰۰ گرام برفت درجه اعلی 1500 در 1500 سانتی بام معه ولدینگ کاری دوطرفه تایرن در دیوار توسط سیخ 8 ملی با امور ایجابی آن		m		900.00				
13	تهیه و نصب خشت پخته گلدار (چوکه) درجه اول با امور ایجابی آن		Sq.m		500.00				

14	نصب ایزوگام ایرانی با کیفیت عالی بالای بام با امور ایجابی آن	Sq.m	740.00		
15	تهیه ونصب پلیستر کاری دیوار ها معه صفاکاری آن با مخلوط 1:3 با امور ایجاب آن	Sq.m	340.00		
16	تهیه ونصب شیشه تعمیراتی 4 ملی معه چفتی وطنی با امور ایجابی آن	Sq.m	70.00		
17	ساختن ونصب ناوه خسی از آهن چادر 24 گیچ با ضخامت 18 در 14 سانتی با امور ایجابی آن	m	60.00		
18	تخریب pcc کف صنوف ودهلیز تعمیر مکتب وانتقال آن به جای مناسب با امور ایجابی آن	Sq.m	550.00		
19	رنگمالی روغنی تی ایرن ها ی فلزی دوقلمه وضد زنگ وپاکاری تی ایرن قبلی با امور ایجابی آن	Sq.m	612.00		
20	رنگمالی روغنی گادر ها ی فلزی دوقلمه وضد زنگ وپاکاری گادر ها ی قبلی با امور ایجابی آن	Sq.m	710.00		
21	رنگمالی روغنی کلکین ها ودروازه سه قلمه با امور ایجابی آن	Sq.m	194.00		
23	نصب تایرن موجوده بالای بام با امور ایجابی آن	m	1930.00		
24	نصب ولیول کاری گادر های فلزی موجوده با امور ایجابی آن	m	580.00		
25	انتقال خاک اضافی به جای مناسب با امور ایجابی آن	Cum	121.90		
26	رنگمالی تعمیر از رنگ 100 فیصد پلاستیکی سه قلمه معه پاک کاری و سشتشوی دیوار ها با کیفیت عالی با امور ایجابی آن	Sq.m	1650.00		
مجموع قیمت تخمینی به افغانی					