

برآورد احجام کاری لیسه کمال سرحدی برمل ولایت پکتیکا

اسم پروژه					پروژه ترمیمات سال 1402				
موقعیت					لیسه کمال سرحدی ولسوالی برمل				
نوعیت					ترمیمات عمومی				
ECW-Reno/Paktika/WYFAO/014/2023					Project Code				
شماره	شرح و مشخصات اجناس	Item Description & Specifications	واحد	مقدار	قیمت فی واحد به افغانی	Unit Cost (AF)	قیمت مجموعی به افغانی	Total Cost	ملاحظات
1	نصب ولیول کاری گادرها بالای بام با امور ایجابی آن		m	320.00					
2	تهیه و خشت کاری پخته درجه اول با مخلوط 1:5 با امور ایجابی.		Cum	52.00					
3	تهیه و انداختن کانکریت PCC با مخلوط 1:2:4 با امور ایجابی		Cum	75.34					
4	تهیه و نصب دروازه های یک پله ای از چوب خار درجه اول معه آهن جامه و قفل مغزی با کیفیت عالی چوکات دروازه 10*8 سانتی و پله 5*7 سانتی با امور ایجابی آن		Sq.m	38.00					
5	تهیه و نصب تخته به ضخامت یک سانتی با کیفیت عالی با امور ایجابی آن		Sq.m	14.00					
6	ساختن و نصب کلکین از چوب خار درجه اول معه آهن جامه چوکات کلکین 8*10 سانتی و پله 4*8 سانتی با امور ایجابی آن		Sq.m	36.00					
7	تهیه و نصب دروازه از پروفیل ۸ در ۴ سانتی به ضخامت یک ملی چوکات آهن لارنگ ۶*۶ سانتی به ضخامت ۵ ملی و با کیفیت عالی با امور ایجابی آن		Sq.m	6.00					
8	تهیه و نصب گادر فلزی 2.8 کیلو برقت درجه اعلی وطنی به ارتفاع 19 سانتی په عرض 8 سانتی آن بالای بام معه ولدینگ کاری دوطرف گادر بالای دیوار توسط سیخ 10 ملی و در خود گادر ها با امور ایجابی آن		m	300.00					
9	تهیه و نصب تی ایرن فلزی به وزن ۷۰۰ گرام برقت درجه اعلی 1500 در 1500 سانتی بام معه ولدینگ کاری دوطرفه تایرن در دیوار توسط سیخ 8 ملی با امور ایجابی آن		m	600.00					
10	تهیه و نصب خشتکاری گلدان ۳۰ در ۱۵ سانتی (چوکه) درجه اول با امور ایجابی آن		Sq.m	180.00					

11	نصب ایزوگام ایرانی با کیفیت عالی بالای بام با امور ایجابی آن	Sq.m	692.00		
12	پلستر کاری دیوار ها معه صفاکاری آن با مخلوط 1:3 و تخریب پلستر ساحات که پلستر آن به تخریب نیاز دارد به شکل آسای تخریب گردد و دوباره اساسی پلستر شود با امور ایجابی	Sq.m	600.00		
13	تهیه و نصب شیشه تعمیراتی 4متری معه چفتی با امور ایجابی آن	Sq.m	55.00		
14	ساختن و نصب ناوه خسی از آهن چادر 24 گیج 18 در 14 سانتی با امور ایجابی آن	m	80.00		
15	رنگمالی روغنی تی ایرن های فلزی دوقلمه و ضد زنگ با امور ایجابی آن	Sq.m	400.00		
16	رنگمالی روغنی گادر های فلزی دوقلمه و ضد زنگ با امور ایجابی آن	Sq.m	450.00		
17	رنگمالی روغنی کلکین ها و دروازه سه قلمه با امور ایجابی آن	Sq.m	256.00		
18	انتقال خاک اضافی و پاک کاری ها فی متر مکعب با امور ایجابی آن	Cum	105.00		
19	ساختن و نصب دروازه های دوطله ای از چوب خار درجه اول معه آهن جامه و قفل معزی با کیفیت عالی چوکات دروازه 10*8 سانتی و پله 4*8 سانتی با امور ایجابی آن	Sq.m	6.50		
20	نصب خشت موجود در ساحه (چوکه) گلداریخته درجه اول بالای بام با امور ایجابی آن	Sq.m	420.00		
21	نصب تی ایرن فلزی بالای بام با امور ایجابی آن	m	1608.00		
22	تهیه و ساختن تخته تدریسی از مخلوط 1:3 با امور ایجابی آن	Sq.m	50.00		
23	تخریب pcc و انتقال آن به جای مناسب با امور ایجابی آن	Sq.m	620.00		
24	رنگمالی تعمیر از رنگ 100 فیصد پلاستیکی عالی سه قلمه با تراشک و شستوشو دیوار با کیفیت با امور ایجابی آن	Sq.m	1820.00		
قیمت مجموعی به افغانی					